

北江地区試掘確認調査発掘調査支援業務委託 設計数量表

名 称	単 位	単 価	員数		金 額 (単価×員数)	備 考
			数量	期間・回数		
I 事前準備・撤去工						
A現場事務所設置・撤去						
ユニットハウス単棟型 5坪タイプ 基本料	1棟1月		1 棟	1 月		初回1月目(30日)
〃 延長料	1棟1月		1 棟	1 月		2月目以降、月額
〃 延長料	1棟1日		1 棟	0 日		2月目以降、日割り
〃 搬入・搬出料	1棟1回		1 棟	2 回		片道、搬入・搬出 各1回
ユニットハウス単棟型 4坪タイプ 基本料	1棟1月		1 棟	1 月		初回1月目(30日)
〃 延長料	1棟1月		1 棟	1 月		2月目以降、月額
〃 延長料	1棟1日		1 棟	0 日		2月目以降、日割り
〃 搬入・搬出料	1棟1回		1 棟	2 回		片道、搬入・搬出 各1回
仮設トイレ 重量型 基本料 (簡易水洗 大小兼用 シングルタイプ)	1棟1月		2 棟	1 月		初回1月目(30日)
〃 延長料	1棟1月		2 棟	1 月		2月目以降、月額
〃 延長料	1棟1日		2 棟	0 日		2月目以降、日割り
〃 搬入・搬出料	1棟1回		1 棟	5 回		片道、搬入・搬出 2棟×各1回、 移動1棟×1回
B環境整備						
敷鉄板(3.0m×1.5m×22mm、800kg)基本料	1枚1月		6 枚	1 月		初回1月目(30日)
〃 延長料	1枚1月		6 枚	1 月		2月目以降、月額
〃 延長料	1枚1日		6 枚	0 日		2月目以降、日割り
〃 搬入・搬出料	1組1回		2 組	2 回		片道、4tユニックを使用(3枚積載)各 搬入・搬出 各1回
II 発掘作業						
A掘削作業						
(1)重機掘削						
バックホウ0.2㎡級 (クレーン仕様 、法面バケット、オペレーター付、燃料込)	1台1日		1 台	28 日		トレンチ掘削・埋め戻し、敷鉄板 移動
〃 搬入・搬出料	1台1回		1 台	3 回		片道、搬入・搬出・移動 各1回
(2)人力掘削						
発掘作業員	1人1日		3 人	28 日		トレンチ内掘削・清掃、遺構等 埋め戻し
(3)トレンチ埋め戻し用(川砂 積込・移動、排水)						
バックホウ0.1㎡級 (オペレーター付 、法面バケット、燃料込)	1台1日		1 台	28 日		トレンチ埋め戻し用川砂積込、 埋め戻し補助
〃 搬入・搬出料	1台1回		1 台	3 回		片道、搬入・搬出・移動 各1回
小型クローラードンプ990kg積 (オペレーターはBHと兼務、燃料込)	1台1日		1 台	28 日		埋め戻し用川砂運搬
〃 搬入・搬出料	1台1回		1 台	3 回		片道、搬入・搬出・移動 各1回
エンジンポンプ(1インチ、ホース20m 、運搬費込、燃料別) 基本料	1台1月		1 台	1 月		初回1月目(30日)
〃 延長料	1台1月		1 台	1 月		2月目以降、月額
〃 延長料	1台1日		1 台	0 日		2月目以降、日割り
2tダンプ (オペレーターはBHと兼務、燃料込)	1台1日		1 台	28 日		川砂・鉄板・器材等の運搬
III 小 計 (I + II)						
諸経費 (I + II) × 諸経費率						(諸経費率 %)
IV 中 計 (I + II + III)						
消 費 税 (IV × 消費税率)						消費税率10%
総 計						