

改整第2号 天辻橋水管橋改良工事

参考単価一覧表

名称・規格	単位	見積	決定単価	備考
F×B 曲管 (No. 1, No. 6) [80A×1200L]	本	135,700	135,700	
B×B T字管 (No. 2) [空気弁分岐付 80A×3235L]	本	321,100	321,100	
B×B 直管 (No. 3) [80A×4000L]	本	250,600	250,600	
B×B 直管 (No. 4) [80A×3825L]	本	241,300	241,300	
B×B 直管 (No. 5) [80A×2840L]	本	178,200	178,200	
不凍急速空気弁[SUS304 MAV-N25 F12フランジ 接合材含む]	基	170,000	170,000	
伸縮管[SUS304 (B×B) ±25mm]	基	615,000	615,000	
保温カバー[伸縮継手用 C12M-N]	組	52,000	52,000	
溶接部カバー[伸縮継手用 C12Y]	組	17,400	17,400	
熱収縮シート[80A直管部]	枚	6,000	6,000	
絶縁フランジ 接合材[80A-F12]	組	13,350	13,350	
進入防止柵[SUS304 80A 標示板付]	基	163,000	163,000	
支持金具[支持Uボルト・ナットを含む]	組	92,000	92,000	
荷卸工[]	式	33,900	33,900	
添架管架設工[80A]	m	13,000	13,000	
ステンレス鋼管溶接工[80A×4.0t]	箇所	37,770	37,770	
空気弁設置工[φ16～25]	箇所	3,910	3,910	
伸縮管設置工[80A]	箇所	37,170	37,170	
フランジ 継手工[80A-F12]	箇所	3,223	3,223	
保温カバー設置工[伸縮継手部 80A]	箇所	5,930	5,930	
溶接部カバー設置工[継手部 80A]	箇所	3,750	3,750	
ジョイントコート工[直管部 80A]	箇所	6,180	6,180	
進入防止柵設置工[80A]	箇所	17,000	17,000	
支持金具設置工[]	箇所	29,400	29,400	

参考単価一覧表

名称・規格	単位	見積	決定単価	備考
鉄筋探査[アンカー取付位置]	式	200,000	200,000	
X線検査工[]	日	200,500	200,500	
吊足場工[]	式	770,000	770,000	
フランジ 接合部補強金具[絶縁型 φ75]	組	47,240	47,240	
既設水管橋撤去工[φ75 L=12.4m]	式	139,289	139,289	
橋梁点検車[作業高約6.0m, 積載質量200kg]	日	150,000	150,000	
産業廃棄物処理費[積込・運搬・処分 カラー鉄板15kg, ライニング鋼管80A118kg, 保温筒30mm3.5kg]	式	39,950	39,950	
断面修復工[ボリマーセメントモルタル 修復面積0.02m ³]	式	56,500	56,500	
仕切弁筐(新発田市型 仕切弁・排泥弁・防火弁)[H=200 文字プレート仕様]	個	42,000	42,000	
仕切弁筐用底板(新発田市型)[内径220、外径400、再生プラスチック製]	枚	7,000	7,000	
埋設管表示シート(新発田市水道局文字入)[W150×2倍 ミシ目2本 色 青 エコマーク R-PE入り]	m	560	560	
管明示テープ(市水道局文字入)年号シール共[50mm×20m]	m	185	185	
ローディングワイヤ[FRT-147W YS-671-2-2 水道表示]	m	360	360	
年号シール[]	枚	2	2	
サドル分水栓用 二方口キャップ[φ25]	個	1,510	1,510	
サドル分水栓用 二方口キャップ[φ40]	個	2,820	2,820	
止水栓甲[φ25]	個	15,290	15,290	
PVシヨイント (ISO・JWWA規格)[φ75 コア付]	個	47,700	47,700	
PPシヨイント (ISO・JWWA規格)[φ75 コア付]	個	64,220	64,220	
Pマカフランジ (ISO・JWWA規格)[φ75 コア付]	個	48,710	48,710	
P管帽 (ISO・JWWA規格)[φ75 コア付]	個	38,940	38,940	
鋳鉄サドル付分水栓 (ISO・JWWA規格)[φ75×25]	組	30,850	30,850	
鋳鉄サドル付分水栓 (ISO・JWWA規格)[φ75×40]	組	65,340	65,340	
配水用ポリエチレン管用浅層埋設型ソフシール仕切弁(ISO規格)[鋳鉄製 PE受け口付き φ75 (内ねじ式・2種・7.5K)]	基	141,000	141,000	
VSシヨイント ショート[φ75]	セット	28,010	28,010	
エアストップバー[φ75]	個	74,970	74,970	
エアストップバー止水工法(工事費)[φ75 (1日1ヶ所施工)]	式	137,000	137,000	
エアストップバー止水工法(工事費)[φ75 (1日複数ヶ所施工)]	式	68,500	68,500	
メカキャップ(VP用 離脱防止付)[φ75]	組	20,460	20,460	
HIメーターユニオン(カイトナット付)[φ 25]	個	2,710	2,710	

【留意事項】

- (1) 本単価表は、公共工事の工事費の積算に用いるため、新発田市が独自の調査に基づき材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。
- (2) 見積資材及び特別単価調査資材は、発注者側が積算に使用している本工事の対象工事限定の参考値です。