

森林経営管理事業業務委託 仕様書

1 委託期間、場所

- (1) 期間：契約日から令和9年2月26日まで
- (2) 場所：新発田市茗荷谷地内（別添「実施位置図」のとおり）

2 業務内容

プロット調査及び周囲測量、スギ間伐作業

- (1) 作業面積 2.13ha（プロット調査、周囲測量：2.13ha、スギ間伐：2.13ha）
- (2) ・切捨て間伐を行い、間伐率はおおむね30%とする。
・残存木の育成を考慮し、その妨げとなる立木を伐採するとともに、欠損木や二又木等の著しい形質不良木、劣勢木及び枯損木等も併せて伐採すること。
なお、枯損木は間伐率に算入しない。

3 作業条件等

- (1) 事業の実施期限を遵守すること。
- (2) プロット調査：1か所
 - ①調査範囲は、1か所につき20m×20mとすること
 - ②調査箇所は、林相の標準的な箇所を均等に抽出し、調査範囲内の立木にナンバーテープを付け、樹種、本数、胸高直径、樹高の測定を行うこと。
- (3) 周囲測量
 - ①測量杭は、測点に確実にかつ堅固に打ち込むこと。
 - ②杭には測点番号を記し、杭頭にペンキを塗るなどし、識別を容易にすること。
- (4) 間伐及び伐採については十分注意するとともに、落石等のおそれがないように適切な作業を行うこと。
- (5) 伐採作業によって発生した枝条等については、林内の一か所に集中しないよう分散処理に努めること。
- (6) 明示のない事項及び不明瞭な点については、全て発注者と協議し指示を受けて行うこと。

4 連絡体制の確立

受注者は常に所在を明らかにし、連絡を密にすること。

5 提出資料（作業記録）

（１） 施工計画書

施工計画書には、次の事項について記載する。また、監督員がその他事項について求めた場合は、追記すること。

- ① 委託概要
- ② 実施工程表
- ③ 現場組織表
- ④ 安全管理（安全研修を含む）について定めたもの
- ⑤ 施工方法
- ⑥ 緊急時の体制及び対応について定めたもの
- ⑦ その他必要な事項

（２） 工事着手届

（３） 現場代理人・主任技術者届

（４） 作業前後の写真及び作業状況写真

記録写真はカラーとし、着手前の写真と竣工写真は同位置からの撮影により、作業の成果が写真により判断できる位置からの撮影とする。また、一連の作業ごとに作業状況を撮影し、撮影頻度は伐採本数50本当たり1か所程度、一連の作業を年月日、地名、テープナンバーを明記し撮影すること。なお、現場作業の記録は作業日ごとに、場所、作業内容、作業員氏名等、必要事項を記録し、整備すること。なお、撮影した写真については、データベースでも提出すること。

※現地写真は着手前、作業中、竣工の写真は施工地のGPS座標が確認できるように撮影すること。

（５） 業務履行届

業務履行届については、作業終了後速やかに提出すること。

6 請求書提出先

新発田市役所加治川庁舎 1 階農林水産課 里山保全係 TEL：0254-33-3108

※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。